Приложение № 11
к приказу Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края
от 29 октября 2020 года № 46-01-06-11

Раздел 2.Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

ООО "Энергоэффект"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)							Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию: 2021 год							2022 год						
			План							Утвержденный план							Утвержденный план						
			МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт
1	Пермский край	Г	0,26		5,5			0,21	2							1							1
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	0,26		5,5			0,21	2														
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,26					0,21	2														
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	0,26					0,21															
1.2.1.1.1	Реконструкция ТП- 93 (08093) 10/0,4 кВ 160 кВА, с заменой силового трансформатора, Ординский район, Красный Ясыл	k_energoeffect_6	0,16					0,13															
1.2.1.1.2	Реконструкция ТП-08152, с заменой существующей СКТПН-100 и трансформатора ,Ординский район, с.Орда	k_energoeffect_7	0,1					0,08															
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г																					
1.2.1.2.1	Разработка проекта реконструкции РУ-6 кВ ПС "КПД" 110/6 кВ, яч.№1, ввод №1 (с заменой выкатной тележки вводной ячейки 6 кВ/секция шин 6 кВ 31/с МВ-6 кВ на тележку с ВВ-6 кВ/1шт./, с заменой ТТ 1500/5/2 шт., с заменой РЗА на аппаратуру с электронной базой/1 комплект,с дуговой защитой на первой секции шин 6 кВ)	k_energoeffect_1																					
1.2.1.2.2	Реконструкция РУ-6 кВ ПС "КПД" 110/6 кВ, яч.№1, ввод №1 (с заменой выкатной тележки вводной ячейки 6 кВ/секция шин 6 кВ 31/с МВ-6 кВ на тележку с ВВ-6 кВ/1шт./, с заменой ТТ 1500/5/2 шт., с заменой РЗА на аппаратуру с электронной базой/1 комплект,с дуговой защитой на первой секции шин 6 кВ)	k_energoeffect_2							1							1							
1.2.1.2.3	Разработка проекта реконструкции РУ-6 кВ ПС "КПД" 110/6 кВ, яч.№31, ввод №2 (с заменой выкатной тележки вводной ячейки 6 кВ/секция шин 6 кВ №2/с МВ-6 кВ на тележку с ВВ-6 кВ/1 шт./замена ТТ-1500/5/2 шт./с заменой РЗА на аппаратуру с электронной базой, монтаж дуговой защиты на вторую секцию шин 6 кВ)	k_energoeffect_4																					
1.2.1.2.4	Реконструкция РУ-6 кВ ПС "КПД" 110/6 кВ, яч.№31, ввод №2 (замена выкатной тележки вводной ячейки 6 кВ/секция шин 6 кВ №2/с МВ-6 кВ на тележку с ВВ-6 кВ/1 шт./замена ТТ-1500/5/2 шт./с заменой РЗА на аппаратуру с электронной базой, монтаж дуговой защиты на вторую секцию шин 6 кВ)	k_energoeffect_5							1														1
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г			5,5																		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г			5,5																		
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-А118 ,Чайковский район, п.Буренка (замена голого провода А-16 на провод СИП-2 4*50, без замены ж.б. опор/магистраль, малое сечение, физический износ провода)	k_energoeffect_8			2,5																		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-А727 ,Чайковский район, п.Буренка (замена голого провода А-16 на провод СИП-2 4*50, без замены ж.б.опор/магистраль, малое сечение, физический износ провода)	k_energoeffect_9			3																		

Номер группы инвестиционных проектов	2023 год							2024 год							2025 год							Итого						
	Утвержденный план							Утвержденный план							Утвержденный план							План						
	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт
1	0,260					0,208				2,5							3,0					0,26		5,50			0,21	2,00
1.2	0,26					0,21				2,5							3,0					0,26		5,50			0,21	
1.2.1	0,26					0,208																0,26					0,21	
1.2.1.1	0,26					0,208																0,26					0,21	
1.2.1.1.1	0,16					0,128																0,16					0,13	
1.2.1.1.2	0,1					0,08																0,10					0,08	
1.2.1.2																												
1.2.1.2.1																												
1.2.1.2.2																												1,0
1.2.1.2.3																												
1.2.1.2.4																												1,0
1.2.2										2,5							3,0							5,5				
1.2.2.1										2,5							3,0							5,5				
1.2.2.1										2,5														2,5				
1.2.2.1.1																	3,0							3,0				